

086-00-000 : KOSZTORYS**Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 334**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena j.</i>	<i>Wartość</i>
DZIAŁ 1		Przyłącze kanalizacji sanitarnej				
10. KNR	201-08-02-01-10	Wykop na odkład z zasypaniem w obudowie typ boksowy w gruncie kat 3 głęb do 2,5 m i szer do 1,0 m dla rurociągów fi do 600 odwozem i przywozem	m3	225,240		
20. KNR	228-05-01-06-00	Podłoże z piasku grub 20 cm w wykopie umocnionym suchym	m2	69,600		
30. KNR	228-05-01-08-00	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu umocnionego suchego (z przesianiem)	m3	60,200		
40. KNR	228-05-03-02-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC fi 200 w wykopie umocnionym suchym	metr	116,000		
50. KNR	228-04-06-03-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 C35/40 głębokości do 2 m, z włazem żel.-bet. D400	szt	1,000		
60. KNR	218-08-04-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych fi 200	metr	116,000		
70. Kalkulacja własna		Monitorowanie kamerą sieci kanalizacyjnej	metr	116,000		
80. KNR	231-08-02-07-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm	m2	120,000		
81. KNR	231-08-02-08-00	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 5 cm	m2	120,000		
90. KNR	231-08-04-05-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 13-17 cm	m2	120,000		
100. KNR	231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m2	120,000		
101. KNR	231-01-14-06-00	Warstwa z kruszywa łamanego - dodatek za 5 cm	m2	120,000		
110. KNR	231-03-02-04-00	Nawierzchnia z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	120,000		
120. KNR	201 T0607/01	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bez obsypki do głębokości 4.0 m	szt	116,000		
130. KNR	201 T0605/01	Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczające Średnica otworu od 150 do 500 mm	m-g	360,000		
140. KNR	201 T0613/01	Rurociągi żeliwne kielichowe tymczasowe rury o średnicy 80 - 100 mm	m	450,000		

Razem:**OGÓŁEM KOSZTORYS:**