
PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Głuchów dz. nr 261
INWESTOR : Gmina Trzebiechów
ADRES INWESTORA : ul. Sulechowska 2, 66132 Trzebiechów

DATA OPRACOWANIA : 27.06.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP I						
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obiekt w terenie płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania względem terenu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z mapą powykonawczą	km	0,230		
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	920,000		
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0,8	m ²	230,000		
4 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	207,000		
5 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	207,000		
2		Podbudowy i nawierzchnie				
6 d.2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Krotność = 0,7	m ²	1150,000		
7 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,7	m ²	920,000		
8 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza grubości 10cm Krotność = 0,5	m ²	230,000		
9 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu eko o grubości 8 cm na podsypce z miazgi kamiennego 0/5mm	m ²	920,000		
3		Elementy prefabrykowane				
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	36,000		
11 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	250,000		
4		Roboty wykończeniowe				
12 d.4	KNP 1001-13-06-01-01	Rozplantowanie ziemi żyznej na terenie płaskim - nawiązanie terenu istniejącego z przedmiotowym zadaniem	m ²	230,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP I					
1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -obiekt w terenie płaskim	km		
d.1	0119-03	- należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania względem terenu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z mapą po-			
	analogia	wykonawczą	km	0,230	
		0,230		RAZEM	0,230
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	920,000	
		230*4		RAZEM	920,000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²	230,000	
		Krotność = 0,8		RAZEM	230,000
		230*2*0,5			
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1	0108-05	kat. I-II	m ³	207,000	
		230*0,1+920*0,2		RAZEM	207,000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5	m ³	207,000	
		207		RAZEM	207,000
2 Podbudowy i nawierzchnie					
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1150,000	
	analogia	Krotność = 0,7		RAZEM	1150,000
		920+230			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	20 cm	m ²	920,000	
	0114-06	Krotność = 0,7		RAZEM	920,000
	analogia	920			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza grubości 10cm	m ²		
d.2	0114-05	Krotność = 0,5	m ²	230,000	
	0114-06			RAZEM	230,000
	analogia	230			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu eko o grubości 8 cm na pod-	m ²		
d.2	0511-03	sypce z miału kamiennego 0/5mm	m ²	920,000	
		920		RAZEM	920,000
3 Elementy prefabrykowane					
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		m ³	36,000	
		(230*2+20)*0,075		RAZEM	36,000
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento-	m		
d.3	0403-05	wo-piaskowej	m	250,000	
		250		RAZEM	250,000
4 Roboty wykończeniowe					
12	KNP 1001-	Rozplantowanie ziemi żyznej na terenie płaskim - nawiązanie terenu istniejące-	m ²		
d.4	13-06-01-01	go z przedmiotowym zadaniem	m ²	230,000	
		230		RAZEM	230,000