

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w m. Podlegórz na dz. nr 383/1, gmina Trzebiechów					
1		Roboty drogowe			
1	KNR 2-31 d.1 1402-05 analogia	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogi kamiennej/brukowej 470*3,5	m ² m ²	 1645,000	 1645,000
				RAZEM	1645,000
2	KNR 2-31 d.1 0107-01	Miejscowe wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm 200	m ³ m ³	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000
3	KNR 2-31 d.1 1004-04 analogia	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 470*3,5	m ² m ²	 1645,000	 1645,000
				RAZEM	1645,000
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne 470*3,5*2	m ² m ²	 3290,000	 3290,000
				RAZEM	3290,000
5	KNNR 6 d.1 0108-02 analogia	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni kamiennej, betonem asfaltowym od 4 do 8cm. 470*3,5	m ² m ²	 1645,000	 1645,000
				RAZEM	1645,000
6	KNNR 6 d.1 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) 470*3,5	m ² m ²	 1645,000	 1645,000
				RAZEM	1645,000
7	KNR 2-31 d.1 0114-05 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 470*2*0,5	m ² m ²	 470,000	 470,000
				RAZEM	470,000
8	KNR 2-01 d.1 0505-04	Mechaniczne plantowanie z kształtowaniem powierzchni terenu celem nadania kształtu poboczy gruntowych dla spływu wody opadowej z pasa jezdni 300*4	m ² m ²	 1200,000	 1200,000
				RAZEM	1200,000
2		Oznakowanie drogowe			
9	KNR 2-31 d.2 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - wymiana 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 - wymiana 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000