

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki			
1	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg - magazyn podręczny	m2		
d.1		15.673	m2	15.673	
				RAZEM	15.673
2	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych	m2		
d.1		8.059	m2	8.059	
				RAZEM	8.059
3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - sala wystawowa	m2		
d.1		44.964	m2	44.964	
				RAZEM	44.964
4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
d.1		15.83	m2	15.830	
				RAZEM	15.830
5	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.1		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych - analogia - biura i korytarz na piętrze	m2		
d.1		49.365	m2	49.365	
				RAZEM	49.365
7	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - demontaż M=0, S=0 Biuro, magazyn podręczny, drzwi do salki narad, toaleta, drzwi na scenę	m2		
d.1		8	m2	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-02 1020-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe - demontaż- M=0, S=0, drzwi do sali	m2		
d.1		5.975	m2	5.975	
				RAZEM	5.975

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Posadzki			
9	KNR-W 2-02 1105-d.2 01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - sala wystawowa	m2		
		poz.3	m2	44.964	
				RAZEM	44.964
10	KNR-W 2-02 1123-d.2 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z wywinieciem wykładziny na ściany na wys. 10 cm	m2		
		49.757	m2	49.757	
				RAZEM	49.757
11	KNR-W 2-02 1105-d.2 01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - hall	m2		
		poz.4	m2	15.830	
				RAZEM	15.830
12	KNR-W 2-02 1105-d.2 02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 2 mm - hall Krotność = 2	m2		
		poz.4	m2	15.830	
				RAZEM	15.830
13	KNR 0-12II 1118-d.2 09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane w "karo" z pasem prostym przy ścianach - hall - płytki gres	m2		
		poz.4	m2	15.830	
				RAZEM	15.830
14	KNR 0-12II 1120-d.2 05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - hall	m		
		14.72	m	14.720	
				RAZEM	14.720
15	KNR 0-21 4007-03 d.2	Wyrównanie i wypoziomowanie podłóg płytami OSB gr. do 18 mm - Biuro, magazyn podręczny, korytarz	m2		
		49.365	m2	49.365	
				RAZEM	49.365
16	KNR-W 2-02 1123-d.2 01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem wykładziny na ścianę na wys. 10 cm - biura, magazyn podręczny, korytarz	m2		
		12.689	m2	12.689	
				RAZEM	12.689
17	KNR-W 4-01 0816-d.2 03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek - sala	m2		
		163	m2	163.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	163.000
18	KNR-W 2-02 1122-d.2 07	Lakierowanie posadzek i parkietów - sala - 3 krotne Krotność = 3	m2		
		163	m2	163.000	
				RAZEM	163.000
19	KNR-W 2-02 1105-d.2 01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - korytarz boczny + WC	m2		
		11.314	m2	11.314	
				RAZEM	11.314
20	KNR 0-12II 1118-d.2 08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - korytarz boczny i WC - płytki gres	m2		
		11.314	m2	11.314	
				RAZEM	11.314
21	KNR 0-12II 1120-d.2 05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - korytarz boczny	m		
		1.156	m	1.156	
				RAZEM	1.156
3		Ściany i sufity			
22	KNR-W 4-01 0821-d.3 08	Rozebranie okładziny ściennej - WC	m2		
		8.032	m2	8.032	
				RAZEM	8.032
23	KNR 0-12II 0829-d.3 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża WC	m2		
		10.04	m2	10.040	
				RAZEM	10.040
24	KNR 0-12II 0829-d.3 06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą WC	m2		
		10.04	m2	10.040	
				RAZEM	10.040
25	KNR-W 4-01 1202-d.3 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - WC	m2		
		4.976	m2	4.976	
				RAZEM	4.976
26	KNR-W 4-01 1204-d.3 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.976	m2	4.976	
				RAZEM	4.976
27	KNR-W 4-01 1204-d.3 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Wc - kolor biały	m2		
		4.976	m2	4.976	
				RAZEM	4.976
28	KNR-W 4-01 1204-d.3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - WC- kolor biały	m2		
		2.041	m2	2.041	
				RAZEM	2.041
29	KNR-W 4-01 1202-d.3 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - korytarz boczny	m2		
		46.21	m2	46.210	
				RAZEM	46.210
30	KNR-W 4-01 1204-d.3 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - korytarz boczny	m2		
		poz.29	m2	46.210	
				RAZEM	46.210
31	KNR-W 4-01 1204-d.3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- korytarz boczny- kolor biały	m2		
		8.62	m2	8.620	
				RAZEM	8.620
32	KNR-W 4-01 1204-d.3 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - korytarz boczny - kolor pastelowy	m2		
		37.59	m2	37.590	
				RAZEM	37.590
33	KNR-W 4-01 1202-d.3 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - hall, biura , korytarz, magazyn boczny	m2		
		345.572	m2	345.572	
				RAZEM	345.572
34	KNR-W 4-01 1204-d.3 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności i likwidacja rys i spekań	m2		
		336.742	m2	336.742	
				RAZEM	336.742
35	KNR-W 2-02 0830-d.3 03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - analogia - biura, hall, korytarz, magazyn podręczny	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		280.377	m2	280.377	
				RAZEM	280.377
36	KNR-W 2-02 1510-d.3 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		326.861	m2	326.861	
				RAZEM	326.861
37	KNR-W 4-01 1204-d.3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - hall, korytarz, biura, magazyn podręczny	m2		
		65.195	m2	65.195	
				RAZEM	65.195
38	KNR-W 4-01 1204-d.3 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sala wystawowa	m2		
		140.185	m2	140.185	
				RAZEM	140.185
39	KNR-W 4-01 1205-d.3 01 z.sz.2.3.	Zerwanie starych tapet - klatki schodowe	m2		
		11.583	m2	11.583	
				RAZEM	11.583
40	KNR-W 4-01 1202-d.3 09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m2		
		9.653	m2	9.653	
				RAZEM	9.653
41	KNR 0-12II 0829-d.3 01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.39	m2	11.583	
				RAZEM	11.583
42	KNR 0-12II 0829-d.3 04	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi w kolorze ceglanym faktura rustykalna - klatka schodowa	m2		
		poz.39	m2	11.583	
				RAZEM	11.583
43	KNR-W 4-01 1204-d.3 02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		poz.40	m2	9.653	
				RAZEM	9.653
44	KNR-W 4-01 1204-d.3 01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.955	m2	5.955	
				RAZEM	5.955
4	Stolarka				
45	KNR-W 2-02 1020-d.4 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe kolor BUK	m2		
		10.8	m2	10.800	
				RAZEM	10.800
46	KNR-W 2-02 1020-d.4 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe kolor BUK	m2		
		5.975	m2	5.975	
				RAZEM	5.975
47	KNR-W 2-02 1026-d.4 01	Ościeżnice drewniane nakładkowe 12-14 cm kolor BUK	m2		
		1.344	m2	1.344	
				RAZEM	1.344
48	KNR-W 4-01 1211-d.4 03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej - ościeżnice	m2		
		3.282	m2	3.282	
				RAZEM	3.282
49	KNR-W 4-01 1209-d.4 05 z.sz.4.5.4. 9914-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m2		
		3.282	m2	3.282	
				RAZEM	3.282
50	KNR-W 4-01 1211-d.4 03	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej - ościeżnice metalowe	m2		
		10.675	m2	10.675	
				RAZEM	10.675
51	KNR-W 4-01 1212-d.4 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic stalowych - analogia	m2		
		10.675	m2	10.675	
				RAZEM	10.675
5	Balustrada				
52	KNR-W 2-02 1207-d.5 01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane - z elementami ozdobnymi wg wzoru	m		
		7	m	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
6		Schody na salę			
53	KNR-W 2-02 1214-d.6 01	Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników - cztery stopnie szer. biegu 1,4 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-02 1214-d.6 03	Poręcze do schodów stalowych - drugostronna	m		
		1.8	m	1.800	
				RAZEM	1.800
7		Instalacja elektryczna			
55	KNR-W 4-03 0604-d.7 01	Wymiana opraw oświetleniowych biura, hall, sala wystawowa, korytarz, magazyn podręczny	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
56	KNR-W 4-03 1001-d.7 01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
57	KNR-W 4-03 0203-d.7 02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
58	KNR-W 4-03 0306-d.7 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
59	KNR-W 4-03 0307-d.7 03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na cegle	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8		Instalacje sanitarne			
60	KNR-W 4-02 0139-d.8 05	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej - do ponownego montażu	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 4-02 0139-d.8 02	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 52 mm - do ponownego montażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR-W 2-15 0106-d.8 06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
63	KNR-W 2-15 0142-d.8 01	Szafki hydrantowe naścienne M=0 szafka z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-15 0138-d.8 02	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 50 mm montowany na ścianie - hydrant z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 4-02 0505-d.8 01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR-W 2-15 0403-d.8 02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR-W 2-15 0418-d.8 07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600 mm i długości do 1200 mm z zaworem termoregulacyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 4-02 0220-d.8 01	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNR-W 4-02 0224-d.8 03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
70 d.8	KNR-W 4-02 0520- 11	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur ożebrowanych o długości 2.0 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
71 d.8	KNR-W 2-15 0418- 09	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 400 mm i długości do 2000 mm - analogia	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
72 d.8	KNR-W 2-15 0412- 03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm - termoregulacyjne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
73 d.8	KNR-W 2-15 0412- 03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9		Obudowa sceny			
74 d.9	Wycena indywidualna	Rozebranie istniejącej obudowy sceny z paneli boazeryjnych i wykonanie nowej obudowy z deski boazeryjnej gr. ok 15 mm – kolor naturalny z trzykrotnym lakierowaniem o zabezpieczeniem górnej krawędzi kątownikiem aluminiowym 30x30 mm w kolorze złotym	m ²	0,85*12,05=10,24	10,24