

Trzebiechów, dnia 19.10.2016

GG.271.21.2016

Odpowiedzi na pytania

1. Zamawiający zgodnie z pkt 9.2. a) oraz e) ma prawo zmienić wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonania części robót lub konieczności wykonania robót zamiennych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zgodnie w pkt 17. 16 SIWZ wśród wymienionych dokumentów wchodzących w skład kompletnej oferty brak jest kosztorysu ofertowego. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma obowiązek załączenia kosztorysu ofertowego do oferty, jeśli nie to proszę o wykreślenie bądź zmianę treści pkt. 9.2 a) oraz e), a co za tym idzie wzór umowy.

Odpowiedź:

Wykonawca oprócz zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. Nr 5), ma obowiązek dołączyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót, wraz z podaniem stawki roboczogodziny oraz kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku.

Pkt. 16 działu 17 Opis sposobu przygotowania ofert przyjmuje treść:

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ,
- b) Oświadczenia Wykonawcy wymienione w pkt 11 pkt 1 SIWZ,
- c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,
- d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
- e) Dowód wniesienia wadium,
- f) Zestawienie rzeczowo finansowe wg zał. Nr 5 oraz kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

2. W związku z brakiem wyrysowanych poboczy w przekroju poprzecznym rys. nr 2, proszę o potwierdzenie czy Wykonawca ma je wycenić? Jeżeli tak to proszę o potwierdzenie parametrów zgodnie z SIWZ, zakresem zamówienia oraz przedmiarem poz. nr 17, 37 tj. pobocza z tłucznia kamiennego gr. 10cm, szerokość 0,5m , jednostronne (na odcinku 292 m), dwustronnie (na odcinku 265m).

Odpowiedź:

Wykonawca ma wycenić wykonanie poboczy o szerokości 0,5m jednostronnie na odcinku poszerzenia drogi (dł. 292 m) oraz dwustronnie na odcinku 265m – warstwa gr. 10cm. Uziarnienie 0-31,5 mm. Przedmiar robót należy uzupełnić o następującą pozycję:

	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie	m ²	265*0.5*2
--	----------	---	----------------	-----------

„Przebudowa drogi w m. Ostrzyce dz. nr 392, 395”

	0102-05 analogia	kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - pobocze		= 265,00
--	---------------------	--	--	----------

3. Czy Wykonawca ma założyć w wycenie wywóz i utylizację gruntu z korytowania drogi oraz poboczy? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie kosztorysu o brakującą ilość poz. nr 25 oraz 26: $(146+265)*0,1=41,10 \text{ m}^3$. Jednocześnie weryfikację ilości ww pozycji, gdyż wywóz ziemi z korytowania drogi (na długości poszerzenia) uwzględnia gr. 30cm, a powinno być 40cm, co w rezultacie z poboczami daje nam ilość: $438*0,4+1192,5*0,3+41,1=574,05 \text{ m}^3$.

Odpowiedź:

Tak, należy w przedmiarze robot w poz. 26 i poz. 27 należy poprawić ilość na $574,05 \text{ m}^3$.

4. Proszę o podanie koloru kostki betonowej.

Odpowiedź:

Kolor szary.

5. Zgodnie z przekrojem poprzecznym rys. 2 należy wykonać stabilizację cementową 1:4 gr. 10 cm. Czy zamawiającemu chodzi o podsypkę cementowo – piaskową 1:4? Czy o podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 – 2,5 MPa?

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem 1,5-2,5 MPa.

Sprostowanie

W pozycji przedmiaru nr 24 należy poprawić krotność z 2 na 1.

24	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – krotność = 1	m^2	$265*4.5 = 1192,50$
----	---------------------	--	--------------	---------------------

Wójt Gminy
Izabella Staszak

