

Trzebiechów, dnia 19.10.2016

GG.271.20.2016

Odpowiedzi na pytania

1. Zamawiający zgodnie z pkt 9.2. a) oraz e) ma prawo zmienić wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonania części robót lub konieczności wykonania robót zamiennych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zgodnie w pkt 17. 16 SIWZ wśród wymienionych dokumentów wchodzących w skład kompletnej oferty brak jest kosztorysu ofertowego. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma obowiązek załączenia kosztorysu ofertowego do oferty, jeśli nie to proszę o wykreślenie bądź zmianę treści pkt. 9.2 a) oraz e), a co za tym idzie wzór umowy.

Odpowiedź:

Wykonawca oprócz zestawienia rzeczowo – finansowego (zał. Nr 5), ma obowiązek dołączyć kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru robót, wraz z podaniem stawki roboczogodziny oraz kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku.

Pkt. 16 działu 17 Opis sposobu przygotowania ofert przyjmuje treść:

Kompletna oferta musi zawierać:

- a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej SIWZ,
- b) Oświadczenia Wykonawcy wymienione w pkt 11 pkt 1 SIWZ,
- c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,
- d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
- e) Dowód wniesienia wadium,
- f) Zestawienie rzeczowo finansowe wg zał. Nr 5 oraz kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

2. W związku z brakiem wyrysowanych poboczy w przekroju poprzecznym rys. nr 2, proszę o potwierdzenie czy Wykonawca ma je wycenić? Jeżeli tak to proszę o potwierdzenie parametrów zgodnie z SIWZ, zakresem zamówienia oraz przedmiarem poz. Nr 17 tj. pobocza z tłuczni kamienno-gr. 10cm, szerokość 0,5m dwustronnie.

Odpowiedź:

Wykonawca ma wycenić wykonanie poboczy o szerokości 0,5m po obu stronach drogi. Pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym – warstwa gr. 10cm. Uziarnienie 0-31,5 mm.

3. Czy Wykonawca ma założyć w wycenie wywóz i utylizację gruntu z korytowania drogi oraz poboczy? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie kosztorysu o brakującą ilość poz. nr 6 oraz 7: $403 \cdot 0,1 = 40,30 \text{ m}^3$. Jednocześnie weryfikację ilości ww pozycji, gdyż wywóz ziemi

„Przebudowa drogi w m. Głuchów dz. nr 274”

z korytowania drogi uwzględnia gr. 40cm (680m³), a powinno być 30cm (510 m³), co w rezultacie z poboczami daje ilość: 510+40,30=550,30 m³.

Odpowiedź:

Tak, należy w przedmiarze robot w poz. 6 i poz. 7 należy poprawić ilość na 550,30 m³.

4. Proszę o podanie koloru kostki betonowej.

Odpowiedź:

Kolor szary.

5. Zgodnie z przekrojem poprzecznym rys. 2 należy wykonać stabilizację cementową 1:4 gr. 10 cm. Czy zamawiającemu chodzi o podsypkę cementowo – piaskową 1:4? Czy o podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 – 2,5 MPa?

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem 1,5-2,5 MPa.

Wójt Gminy

Izabella Staszak