

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie regulaminu udzielania zamówień publicznych wyłączonych spod działania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej przy realizacji następujących zadań:

Część I: „Przebudowa drogi w m. Borek dz. nr 191”,

Część II: „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1, ul. Sportowa dz. nr 141 oraz ul. Sosnowa dz. nr 480/1”,

Część III: „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Lisia dz. nr 504 i 532 oraz ul. Ptasia dz. nr 233/1”.

Zamawiający: Gmina Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

NIP 927-14-53-830 REGON 970-770-741

Tel (068) 351 41 31 Fax (068) 351 41 22

I. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Część I: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej polegającej na wykonaniu korytowania, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm oraz z tłucznia gr. 20 cm, nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości ok. 770 mb przy szerokości drogi wynoszącej 5m. Obramowanie nawierzchni krawężnikiem drogowym najazdowym na ławie betonowej z oporem. Odwodnienie drogi pozostaje wg stanu istniejącego (odprowadzenie wód ściekiem powierzchniowym). Pobocza utwardzone tłuczniem. Oznakowanie drogi znakami drogowymi. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru uczestniczyła w odbiorach robót zanikowych ulegających zakryciu, odbiorze końcowym robót, nadzorowała poprawność wykonywania robót oraz ich zgodność z dokumentacją, dokonywała wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy obmiarów wykonanych robót, uczestniczyła w radach budowy i innych czynnościach związanych z realizacją zadania. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru był obecny na budowie tak często, jak wymagać to będzie tempo postępu robót, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Część II: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1” obejmuje zakres:

ul. Wiśniowa dz. nr 146/1:

przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia o grubości 20cm, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi. Szerokość jezdni do 6 m, długość ok. 165 mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi w obrębie przebudowywanego odcinka wynosi ok. 10,50 m. Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi oraz budowie chodnika o szerokości 1,5 m. Szerokość jezdni 6 m, długość ok. 159mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych normalnych i najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi wynosi od ok. 14,5 m do ok. 15. Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z tłucznia gr. 10 cm i podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm. W miejscach wjazdów o posesji należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm w kolorze szarym, a grubość podbudowy tłuczniowej należy zwiększyć do 20 cm. Obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100.

ul. Ptasia dz. nr 233/1” obejmuje zakres:

przebudowa istniejącej nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu Behaton gr. 8 cm na podbudowie z tłucznia o grubości 20cm, wykonanej na warstwie gruntu stabilizowanego cementem (1:4), gr. 15 cm z jednoczesnym wykonaniem prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych drogi oraz budowie chodnika o szerokości 1,5 m. Szerokość jezdni 6 m, długość ok. 256 mb. Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z krawężników drogowych normalnych i najazdowych posadowionych na ławie betonowej (beton C16/20) z oporem. W trakcie wykonywania prac budowlanych należy wykonać regulacje istniejących skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych. Szerokość pasa drogi wynosi od ok. 14,5 m do ok. 15. Wody opadowe odprowadzane będą wg stanu istniejącego.

Chodnik wykonany zostanie z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm w kolorze szarym na podbudowie z tłucznia gr. 10 cm i podsypce cem. – piaskowej 1:4 gr. 3 cm. W miejscach wjazdów do posesji należy zastosować kostkę betonową gr. 8 cm w kolorze szarym, a grubość podbudowy tłuczniowej należy zwiększyć do 20 cm. Obramowanie obrzeżem betonowym 8x30x100.

. Zamawiający wymaga aby osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru uczestniczyła w odbiorach robót zanikowych ulegających zakryciu, odbiorze końcowym robót, nadzorowała poprawność wykonywania robót oraz ich zgodność z dokumentacją, dokonywała wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy obmiarów wykonanych robót, uczestniczyła w radach budowy i innych czynnościach związanych z realizacją zadania. Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru był obecny na budowie tak często, jak wymagać to będzie tempo postępu robót, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

II. Termin realizacji zamówienia:

Część I : do dnia **do 30.06.2017r.** z możliwością przedłużenia do dnia rzeczywistego zakończenia wykonywania robót budowlanych związanych z przebudową drogi.

Część II: „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1” od dnia 1.10.2017 r. do dnia **16.04.2018r.**; „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Sportowa dz. nr 141 oraz ul. Sosnowa dz. nr 480/1” od dnia 1.10.2017 r. do dnia **31.08.2018r.**

Część III: „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Lisia dz. nr 504 i 532” od dnia 1.10.2017 r. do dnia **16.04.2018r.**; „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów, ul. Ptasia dz. nr 233/1” od dnia 1.10.2017 r. do dnia **31.08.2018r.**

III. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub dysponują osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień lub dysponowaniu osobą, która takie uprawnienia posiada.

IV. Forma wynagrodzenia: ryczałt.

OFERTA

na wykonanie zadania:

„Nadzór inwestorski – przebudowa dróg cz. II”

1. - ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Trzebiechów
Ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów

2. -WYKONAWCA:-

(należy podać pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy składającego ofertę oraz status prawny.)

.....
.....

.....

tel. fax. e-mail.

Regon NIP

Uppełnomocniony przedstawiciel:

3. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia poniżej 30000€ na wykonanie zadania „*Nadzór inwestorski – przebudowa dróg cz. II*”, oferujemy wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości:

Część I: „Przebudowa drogi w m. Borek dz. nr 191”:

.....zł, słownie: zł.

Cena brutto wynosi: zł.

Część II: „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Kwiatowa dz. nr 477 i 137/5, ul. Wiśniowa dz. nr 146/1, ul. Sportowa dz. nr 141 oraz ul. Sosnowa dz. nr 480/1”:

.....zł, słownie: zł.

Cena brutto wynosi: zł.

Część III: „Przebudowa drogi w m. Trzebiechów ul. Lisia dz. nr 504 i 532 oraz ul. Ptasia dz. nr 233/1”.

.....zł, słownie: zł.

Cena brutto wynosi: zł.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **wg opisu w zapytaniu ofertowym.**

5. Termin płatności faktury: dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Załączniki: Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień lub dysponowaniu osobą, która takie uprawnienia posiada.