

„Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Radowice dz. nr 268/1”

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		683*3.5+2*20*1.5	m2	2450.500	
				RAZEM	2450.500
2 d.1	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		poz.1	m2	2450.500	
				RAZEM	2450.500
3 d.1	KNR-W 2- 01 0203-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.1*0.2	m3	490.100	
				RAZEM	490.100
4 d.1	KNR-W 2- 01 0210-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II - kolejne 2 km Krotność = 2	m3		
		poz.1*0.2	m3	490.100	
				RAZEM	490.100
2		Nawierzchnie			
5 d.2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - tłuczeń 0-63mm	m2		
		poz.1	m2	2450.500	
				RAZEM	2450.500
6 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - tłuczeń 0-31,5 mm	m2		
		poz.1	m2	2450.500	
				RAZEM	2450.500
7 d.2	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - kolejne 3 cm Krotność = 3	m2		
		poz.1	m2	2450.500	
				RAZEM	2450.500
8 d.2	KNR-W 2- 01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - wyrównanie terenu	m2		
		2*683*0.5	m2	683.000	
				RAZEM	683.000
9 d.2	KNR 2-31 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		poz.5	m2	2450.500	
				RAZEM	2450.500