

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Miejsce rekreacji w m. Swarzynice dz. nr 58/4					
1		ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m ³		
d.1	0301-01	(kat.gr.I-II) - wykonanie wykopu pod fundament	m ³	1,008	
		1,008		RAZEM	1,008
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - B-20	m ³		
d.1	0203-01	1,008	m ³	1,008	
				RAZEM	1,008
3	KNR 2-02	Kotew fundamentowa - stopka stalowa do mocowania słupa drewnianego	szt.		
d.1	1218-01	analogia	szt.	12,000	
		12		RAZEM	12,000
2		Altana rekreacyjna			
4	KNR 2-02	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0407-06	0,768	drew. m ³ drew.	0,768	
				RAZEM	0,768
5	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0406-06	0,563	drew. m ³ drew.	0,563	
				RAZEM	0,563
6	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0408-01	0,286	m ³	0,286	
				RAZEM	0,286
7	KNR 2-02	Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.7.5m - WRAZ Z IMPREG-	m ²		
d.2	0405-01	NACJĄ	m ²	35,790	
		35,79		RAZEM	35,790
8	KNR 2-02	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - STĘŻENIA	m ³		
d.2	0409-04	0,166	m ³	0,166	
				RAZEM	0,166
9	KNR K-05	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
d.2	0105-03	35,79	m ²	35,790	
				RAZEM	35,790
10	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połąci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.2	202 0535-02	35,79	m ²	35,790	
				RAZEM	35,790
11	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.2	202 0539-01	5,15	m	5,150	
				RAZEM	5,150
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaney o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	2,575	m ²	2,575	
				RAZEM	2,575
13	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.8cm- z blachy powlekaney	m		
d.2	0509-01	10,3	m	10,300	
				RAZEM	10,300
14	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekaney	szt.		
d.2	0509-09	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm- z blachy powlekaney	m		
d.2	0511-01	analogia	m	5,800	
		5,8		RAZEM	5,800
16	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych - TRZYKROTNA IMPREGNACJA ELEMENTOW	m ²		
d.2	20203-03	DREWNIANYCH WIDOCZNYCH	m ²	53,650	
		53,65		RAZEM	53,650
3		Nawierzchnia pod wiatą i miejsce pod grill			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-01 d.3 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		30+1,5*1,5	m ²	32,250	
				RAZEM	32,250
18	KNR 2-31 d.3 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV do głębok. 20 cm	m ²		
		32,25	m ²	32,250	
				RAZEM	32,250
19	KNR-W 2-01 d.3 0221-02 analogia	Rozplantowanie ziemi z wykopu	m ³		
		32,25*0,15+32,25*0,10	m ³	8,063	
				RAZEM	8,063
20	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		32,25	m ²	32,250	
				RAZEM	32,250
21	KNR 2-31 d.3 0104-05 analogia	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		32,25	m ²	32,250	
				RAZEM	32,250
22	KNR 2-31 d.3 0401-01 analogia	Rowki pod obrzeża i ławy o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		22+6	m	28,000	
				RAZEM	28,000
23	KNR 2-31 d.3 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		28*0,035	m ³	0,980	
				RAZEM	0,980
24	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
25	KNR 2-31 d.3 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		3,14*4 ² +1,5*1,5	m ²	52,490	
				RAZEM	52,490
26	KNR 2-01 d.3 0505-04	Mechaniczne plantowanie i wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III wraz z uzupełnieniem braków (nawiązanie terenu istniejącego do projektowanej altany)	m ²		
		26*2	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
27	KNR 2-01 d.3 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		26*2	m ²	52,000	
				RAZEM	52,000
4		Elementy wyposażenia - stoły piknikowe, kosze na śmieci, grill			
28	KNR 2-21 d.4 0607-02 analogia	Zakup, dostawa i montaż stołów parkowych drewnianych - tzw stoły piknikowe z siedziskami po obu stronach stołu montowane na stałe do posadzki (typ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji zadania)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 2-21 d.4 0602-07 analogia	Zakup, dostawa i montaż na stałe koszy na śmieci (typ zgodnie z dokumentacją projektową, szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji zadania)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
30	d.4 kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż grilla betonowego ustawionego na utwardzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 1,5x1,5m (typ grilla do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji zadania)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Ścieżki			
31	KNR 2-01 d.5 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm wraz z załadunkiem, wywozem do 5km i utylizacją (zdjęcie warstwy gruntu organicznego, do warstwy nosnej)	m ²		
		32,5*1+15*1+19*1+22,5*1,5+15,7*1,5+32,5*1,5+7,85*1,5+161,6+16,48	m ²	362,405	
				RAZEM	362,405

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-31 d.5 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 20 cm poz.31	m ² m ²	 362,405	
				RAZEM	362,405
33	KNR 4-01 d.5 0108-05 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II wraz z utylizacją poz.17*0,15+(161,6*0,15+(poz.31-161,6)*0,1)	m ³ m ³	 49,158	
				RAZEM	49,158
34	KNR 4-01 d.5 0108-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km wraz z utylizacją Krotność = 3 (161,6*0,15+(poz.31-161,6)*0,1)	m ³ m ³	 44,321	
				RAZEM	44,321
35	KNR 2-31 d.5 0104-03 analogia	Dostarczenie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. do 10 cm (koryto gruntowe pod konstrukcję ciągów pieszych) poz.31-161,6	m ² m ²	 200,805	
				RAZEM	200,805
36	KNR 2-31 d.5 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.31	m ² m ²	 362,405	
				RAZEM	362,405
37	KNR 2-31 d.5 0401-03	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.I-II 2*(32,5+32,5+7,85+22,5+19+15+15,7)+(2,5*2*3,14-3)	m m	 302,800	
				RAZEM	302,800
38	KNR 2-31 d.5 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II 0	m m	 0,000	
				RAZEM	0,000
39	KNR 2-31 d.5 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża i krawężniki betonowa z oporem poz.40*0,035	m ³ m ³	 11,043	
				RAZEM	11,043
40	KNR 2-31 d.5 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.37+(2,5*2*3,14-3)	m m	 315,500	
				RAZEM	315,500
41	KNR 2-31 d.5 0407-03 analogia	Obrzeża trawnikowe typu ekobord wysokości 10cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm 65,9	m m	 65,900	
				RAZEM	65,900
42	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1,5*22,5+(32,5+7,85)*1,5+(32,5*1)+19*1+15*1+16,48+15,7*1	m ² m ²	 192,955	
				RAZEM	192,955
43	KNR 2-31 d.5 0604-01 analogia	Rozłożenie agrowłókniny 161,6+53,9	m ² m ²	 215,500	
				RAZEM	215,500
44	KNR 2-31 d.5 0202-01 analogia	Nawierzchnia żwirowa 2-8mm lub z piasku płukanego 0,2-2mm - strefa I gr. warstwy 30cm Krotność = 3 161,6	m ² m ²	 161,600	
				RAZEM	161,600
45	KNR 2-31 d.5 0202-01 analogia	Nawierzchnia żwirowa 2-8mm lub z piasku płukanego 0,2-2mm - strefa II gr. warstwy 15cm Krotność = 1,5 53,9	m ² m ²	 53,900	
				RAZEM	53,900
46	KNR 2-21 d.5 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.31*0,15	m ³ m ³	 54,361	
				RAZEM	54,361
6		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
6.1		Urządzenia			
47	d.6.1 kalk. własna	Urządzenia do samousprawniania - siłownia na wolnym powietrzu - orbitrek	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48	kalk. własna	Urządzenia do samousprawniania - siłownia na wolnym powietrzu - stepper	kpl		
d.6.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49	kalk. własna	Urządzenia do samousprawniania - siłownia na wolnym powietrzu - tablica informacyjna	kpl		
d.6.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
50	kalk. własna	Urządzenie sprawnościowe placu zabaw - zestaw zabawowy	kpl		
d.6.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51	kalk. własna	Huśtawki - podwójne	kpl		
d.6.1		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
52	kalk. własna	Wykonanie szablonów do gier plenerowych	kpl.		
d.6.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6.2		Ławki parkowe z oparciem			
53	kalk. własna	Ławki parkowe z oparciem wraz z fundamentem i robotami towarzyszącymi	kpl		
d.6.2		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
54	kalk. własna	Kosze na odpady wraz z fundamentem i robotami towarzyszącymi	kpl		
d.6.2		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
6.3		Wykonanie kamiennego paleniska			
55	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni paleniska ogniska z kamienia na podsypce cem.-piasko- wej	m ²		
d.6.3	0302-05 analogia	3,14*1^2	m ²	3,140	
				RAZEM	3,140
6.4		Latarnia solarna parkowa			
56	KNR 5-10	Montaż lampy solarnej, parkowej 12W, panel 160W, h=4m	kpl.		
d.6.4	1011-03 analogia	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000