

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA MIEJSCA REKREACYJNEGO Z ALTANĄ DREWNIANĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W M. RADOWICE, GMINA TRZEBIECHÓW					
1		ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.I-II) - wykonanie wykopu pod fundament	m ³		
d.1	0301-01	1,008	m ³	1,008	
				RAZEM	1,008
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - B-20	m ³		
d.1	0203-01	1,008	m ³	1,008	
				RAZEM	1,008
3	KNR 2-02	Kotew fundamentowa - stopka stalowa do mocowania słupa drewnianego	szt.		
d.1	1218-01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
2		Altana rekreacyjna			
4	KNR 2-02	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0407-06	0,768	drew. m ³ drew.	0,768	
				RAZEM	0,768
5	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0406-06	0,563	drew. m ³ drew.	0,563	
				RAZEM	0,563
6	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.2	0408-01	0,286	m ³	0,286	
				RAZEM	0,286
7	KNR 2-02	Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.7.5m - WRAZ Z IMPREGNACJĄ	m ²		
d.2	0405-01	35,79	m ²	35,790	
				RAZEM	35,790
8	KNR 2-02	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - STĘŻENIA	m ³		
d.2	0409-04	0,166	m ³	0,166	
				RAZEM	0,166
9	KNR K-05	Montaż łąt pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m ²		
d.2	0105-03	35,79	m ²	35,790	
				RAZEM	35,790
10	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m2 o nachyleniu połąci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
d.2	202 0535-02	35,79	m ²	35,790	
				RAZEM	35,790
11	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.2	202 0539-01	5,15	m	5,150	
				RAZEM	5,150
12	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-01	2,575	m ²	2,575	
				RAZEM	2,575
13	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.8cm- z blachy powlekanej	m		
d.2	0509-01	10,3	m	10,300	
				RAZEM	10,300
14	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej	szt.		
d.2	0509-09	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm- z blachy powlekanej	m		
d.2	0511-01	5,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800
16	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych - TRZYKROTNA IMPREGNACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH WIDOCZNYCH	m ²		
d.2	20203-03	53,65	m ²	53,650	
				RAZEM	53,650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Nawierzchnie i grill			
3.1		Nawierzchnia pod wiatą i miejsce pod grill			
17 d.3.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm 30+1,5*1,5	m ² m ²	 32,250	
				RAZEM	32,250
18 d.3.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV do głębok. 20 cm 32,25	m ² m ²	 32,250	
				RAZEM	32,250
19 d.3.1	KNR-W 2-01 0221-02 analogia	Rozplantowanie ziemi z wykopu 32,25*0,15+32,25*0,10	m ³ m ³	 8,063	
				RAZEM	8,063
20 d.3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 32,25	m ² m ²	 32,250	
				RAZEM	32,250
21 d.3.1	KNR 2-31 0104-05 analogia	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 32,25	m ² m ²	 32,250	
				RAZEM	32,250
22 d.3.1	KNR 2-31 0401-01 analogia	Rowki pod obrzeża i ławe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 22+6	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
23 d.3.1	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 28*0,035	m ³ m ³	 0,980	
				RAZEM	0,980
24 d.3.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 28	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
25 d.3.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 32,25	m ² m ²	 32,250	
				RAZEM	32,250
26 d.3.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie i wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III wraz z uzupełnieniem braków (nawiązanie terenu istniejącego do projektowanej altany) 26*2	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
27 d.3.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 26*2	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
3.2		Grill			
28 d.3.2	kalk. własna	Zakup, dostawa i montaż grilla betonowego ustawionego na utwardzonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 1,5x1,5m (typ grilla do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji zadania) 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000