

Urząd Gminy Trzebiechów
ul. Sulechowska 2 , 66132 Trzebiechów,
woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 3514122

Dot.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzebiechów

1. W opublikowanych materiałach przetargowych brakuje :
1.1. Brak przedmiarów do

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| | KS 1.2 | Zadanie II |
| | KS17.2 | Zadanie III |
| | KS12.1.1 | Zadanie III |
| | KS12.1.2 | Zadanie III |
| przyłącza | KS6.1 | Zadanie II |
| | KS6.2 | Zadanie II |
| | KS6.3 | Zadanie II |
| | KS7.1 | Zadanie II |
| | KS26 | Zadanie II |
| | KS1.2 | Zadanie II |
| przyłącza | KS11.1 | Zadanie III |
| | KS11.2 | Zadanie III |
| | KS12.1 | Zadanie III |
| | KS16.1 | Zadanie III |
| | KS17.1 | Zadanie III |
| | KS17.2 | Zadanie III |

2. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na zadanie II lub III zadanie (SIWZ pkt4)
3. Dostarczona dokumentacja geotechniczna opracowana w sierpniu 2004 roku uwzględnia warunki geotechniczne w tym okresie. Warunki w 2017 i 2018 roku uległy radykalnej zmianie jeżeli chodzi o poziom wody gruntowej.
Czy Zamawiający podwyższy ilość igłofiltrów i godzin pompowania na zadaniu II i III
4. Opracowana dokumentacja kosztorysowa w roku 2006 nie uwzględnia zmian które nastąpiły w otoczeniu projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Na ulicy Sportowej (KS-6) została ułożona nawierzchnia drogi z kostki granitowej, która musi być rozebrana w pasie kanalizacji sanitarnej na szer. co najmniej 2,0 m (nie mylić z jedną z kostki polbruk).

5. Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli posesji przy ulicy 3 Maja (KS-8) na wejście z robotami kanalizacji sanitarnej na ich teren. Czy mieszkańcy zostali poinformowani o technologii wykonania tego rodzaju robót. Czy została sporządzona inwentaryzacja infrastruktury urządzeń podziemnych i nadziemnych.
Kto będzie ponosił koszty odtworzenia?
6. Poziom wody gruntowej na ulicy 3 Maja jest (wg opinii mieszkańców ulicy) wyższy ok. 0,5 do 0,6 m od poziomu wykazanego w dostarczonych badaniach geotechnicznych.
Czy mieszkańcy są poinformowani o montażu urządzeń odwadniających .
7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni betonowych i polimerbetonowych na tworzywowe celem ich ręcznego montowania. Zmniejszy to już tak dużą uciążliwość mieszkańców ulicy 3 Maja (KS8).
8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni tworzywowych \varnothing 600 mm na sieci kanalizacji grawitacyjnej a na węzłach \varnothing 1000 mm. Studnie tworzywowe posiadają ściany karbowane które zabezpieczają przed ich wypłynięciem.
Obecne przepisy BHP zabraniają inspekcji pracowników bez odpowiednich zabezpieczeń w studniach \varnothing 1000 mm , \varnothing 1200 mm itd.