
PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP I
ADRES INWESTYCJI : Głuchów dz. nr 261
INWESTOR : Gmina Trzebiechów
ADRES INWESTORA : ul. Sulechowska 2, 66132 Trzebiechów

DATA OPRACOWANIA : 24.07.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP I						
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obiekt w terenie płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania względem terenu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z mapą powykonawczą	km	0,218		
d.1	2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	900,100	
d.1	3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0,8	m ²	227,100	
d.1	4	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	0,218	
d.1	5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	202,800	
2		Podbudowy i nawierzchnie				
d.2	6	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Krotność = 0,7	m ²	1127,800	
d.2	7	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,7	m ²	900,100	
d.2	8	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza grubości 10cm Krotność = 0,5	m ²	227,100	
d.2	9	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu eko o grubości 8 cm na podsypce z miazgi kamiennego 0/5mm	m ²	900,100	
3		Elementy prefabrykowane				
d.3	10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	32,900	
d.3	11	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	455,400	
4		Roboty wykończeniowe				
d.4	12	KNP 1001-13-06-01-01	Rozplantowanie ziemi żyznej na terenie płaskim - nawiązanie terenu istniejącego z przedmiotowym zadaniem	m ²	227,700	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP I					
1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -obiekt w terenie płaskim	km		
d.1	0119-03	- należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania względem terenu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z mapą po-			
	analogia	wykonawczą	km	0,218	
		0,218		RAZEM	0,218
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	900,100	
		900,1		RAZEM	900,100
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 10 cm	m ²		
		Krotność = 0,8	m ²	227,100	
		227,1		RAZEM	227,100
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.1	0108-05	kat. I-II	m ³	0,218	
		0,218		RAZEM	0,218
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5	m ³	202,800	
		202,8		RAZEM	202,800
2 Podbudowy i nawierzchnie					
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1127,800	
	analogia	Krotność = 0,7		RAZEM	1127,800
		1127,8			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	20 cm	m ²	900,100	
	0114-06	Krotność = 0,7		RAZEM	900,100
	analogia	900,1			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza grubości 10cm	m ²		
d.2	0114-05	Krotność = 0,5	m ²	227,100	
	0114-06		m ²		
	analogia	227,1		RAZEM	227,100
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu eko o grubości 8 cm na pod-	m ²		
d.2	0511-03	sypce z miału kamiennego 0/5mm	m ²	900,100	
		900,1		RAZEM	900,100
3 Elementy prefabrykowane					
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		m ³	32,900	
		32,9		RAZEM	32,900
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento-	m		
d.3	0403-05	wo-piaskowej	m	455,400	
		455,4		RAZEM	455,400
4 Roboty wykończeniowe					
12	KNP 1001-	Rozplantowanie ziemi żyznej na terenie płaskim - nawiązanie terenu istniejące-	m ²		
d.4	13-06-01-01	go z przedmiotowym zadaniem	m ²	227,700	
		227,7		RAZEM	227,700