

---

**PRZEDMIAR ROBÓT, KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP II  
ADRES INWESTYCJI : Głuchów dz. nr 261  
INWESTOR : Gmina Trzebiechów  
ADRES INWESTORA : ul. Sulechowska 2, 66132 Trzebiechów

DATA OPRACOWANIA : 24.07.2018

---

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP II</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obiekt w terenie płaskim - należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania względem terenu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z mapą powykonawczą	km	0,141		
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	611,500		
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm Krotność = 0,8	m <sup>2</sup>	150,200		
4 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>	0,137		
5 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>	0,137		
<b>2</b>		<b>Podbudowy i nawierzchnie</b>				
6 d.2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Krotność = 0,7	m <sup>2</sup>	761,700		
7 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,7	m <sup>2</sup>	611,500		
8 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza grubości 10cm Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>	150,200		
9 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu eko o grubości 8 cm na podsypce z miazgi kamiennego 0/5mm	m <sup>2</sup>	611,500		
<b>3</b>		<b>Elementy prefabrykowane</b>				
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	21,100		
11 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	300,300		
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
12 d.4	KNP 1001-13-06-01-01	Rozplantowanie ziemi żyznej na terenie płaskim - nawiązanie terenu istniejącego z przedmiotowym zadaniem	m <sup>2</sup>	150,200		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI W M. GŁUCHÓW NA DZ. NR 261 - ETAP II</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze i ziemne</b>					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -obiekt w terenie płaskim	km		
d.1	0119-03	- należy uwzględnić wszystkie roboty pomiarowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (nawiązanie do istniejących wysokości i usytuowania względem terenu) wykonane przez geodetę z uprawnieniami wraz z mapą powykonawczą	km	0,141	
	analogia	0,141		RAZEM	0,141
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	611,5	m <sup>2</sup>	611,500	
				RAZEM	611,500
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	Krotność = 0,8	m <sup>2</sup>	150,200	
		150,2		RAZEM	150,200
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05	kat. I-II	m <sup>3</sup>	0,137	
		0,137		RAZEM	0,137
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-08	Krotność = 5	m <sup>3</sup>	0,137	
		0,137		RAZEM	0,137
<b>2 Podbudowy i nawierzchnie</b>					
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	Krotność = 0,7	m <sup>2</sup>	761,700	
	analogia	761,7		RAZEM	761,700
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	20 cm	m <sup>2</sup>	611,500	
	0114-06	Krotność = 0,7		RAZEM	611,500
	analogia	611,5			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - pobocza grubości 10cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>	150,200	
	0114-06			RAZEM	150,200
	analogia	150,2			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu eko o grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego 0/5mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-03	611,5	m <sup>2</sup>	611,500	
				RAZEM	611,500
<b>3 Elementy prefabrykowane</b>					
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.3	0402-04	21,1	m <sup>3</sup>	21,100	
				RAZEM	21,100
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-05	300,3	m	300,300	
				RAZEM	300,300
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
12	KNP 1001-	Rozplantowanie ziemi żyznej na terenie płaskim - nawiązanie terenu istniejącego z przedmiotowym zadaniem	m <sup>2</sup>		
d.4	13-06-01-01	150,2	m <sup>2</sup>	150,200	
				RAZEM	150,200