

Znak: GG.3411-1/10

Trzebiechów dnia 18.03.2010

Dotyczy : Przetargu p.n.: „Polsko – Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz – remont świetlicy wiejskiej, budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Odpowiedź na zapytanie, pismo z dnia 16.03.2010 (data wpływu 17.03.2010) :

1. Treść pytania: Czy Zamawiający wymaga wykazania realizacji pięciu remontów lub budów tylko obiektów kubaturowych?

Odpowiedź: Tak, wymóg dotyczy tylko obiektów kubaturowych.

2. Treść pytania: Czy Zamawiający wymaga i ilu realizacji robót o zakresie i porównywalnej złożoności jak w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź: Minimum 5 realizacji – remontów lub budowy nowych obiektów kubaturowych liczonych łącznie o porównywalnej złożoności robót jak opisanych w postępowaniu.

Prosimy o dodatkowe wycenienie niżej wymienionych robót i wliczenie ich kosztu do ceny oferty:

1. Wykonanie nasypu wg załączonego przedmiaru – przedłużenie terenu pod boisko piłkarskie, nie należy liczyć kosztu gruntu, „Nasyp boisko”
2. W przedmiarze kosztorysu „Szatnia Podlegórz” w poz. 65 należy zmienić przedmiar z 1 kpl. na 1 kpl. + dodatkowo 2 furtki

65 d.1.12.1	KNR-W 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.	Zamiast 1 kpl. na 1 kpl. + dodatkowo 2 furtki
-------------	-----------------------	--	------	---

3. W przedmiarze kosztorysu „Szatnia Podlegórz” w poz. 84 i 85 należy zmienić przedmiar odpowiednio (szt. 60) i (m 30*4*5=600)

84 d.1.12.5	KNR 2-23 0501-01	Montaż elementów prefabrykowanych żelbetonowych stojaków	szt.	Zamiast 20 wstawić 60
85 d.1.12.5	KNR 2-23 0501-04	Montaż listew siedzeń drewnianych	m	zamiast 10*4*5 wstawić 30*4*5 = 600

4. W przedmiarze kosztorysu „Szatnia Podlegórz” należy doliczyć:
- Montaż nowych bramek piłkarskich o wymiarach po montażu 2,44mx7,32m posiadających atest wraz z konstrukcją podtrzymującą siatkę + siatki do bramek (ze sznurka polietylenowego o gr. min. 3mm) - 2kpl.
5. W przedmiarze kosztorysu „Remont Sali i klubu” – doliczyć montaż wraz z zakupem opraw oświetleniowych typu Plafon w ilości 19szt. oraz opraw zewnętrznych w ilości 2szt.

193	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.	19		
194	KNR 5-08 0505-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-, pyło-odpornych, E27-zawieszanych, końcowych	szt.	2		

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Drobek