

Gmina Trzebiechów

ul.Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

Plac zabaw w m. Głęboka

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-
9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw
 ADRES INWESTYCJI : Głęboka dz. nr 1/33
 INWESTOR : Urząd Gminy Trzebiechów
 ADRES INWESTORA : ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów
 BRANŻA : BUDOWLANA
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Dach
 DATA OPRACOWANIA : 27.05.2009
 Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
 Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
 VAT [V] % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)
 Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 27.05.2009

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kosztorys na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w m. Głęboka | | | | | | |
| 1 | | Wyposażenie placu zabaw | | | | |
| 1 d.1 | 0001 | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | 0002 | Dostawa i montaż huśtawki "Pampers" | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | 0003 | Dostawa i montaż huśtawki wagowej | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | 0004 | Dostawa i montaż bramki z koszem | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | 0005 | Dostawa i montaż zestawu zabawowego wyposażonego w drabinki, wieżę, zjeżdżalnię, pomost skośny, przepłotnie. | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.1 | KNR 2-21 0607-01 | Ławki parkowe z oparciem drewniane - analogia | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.1 | KNR 2-21 0607-01 | Ławki parkowe bez oparcia drewniane - analogia | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.1 | KNR 2-21 0602-07 | Montaż kosza na śmieci (drewniany na 2 słupkach) - analogia | szt | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 9 d.1 | 0006 | Dostawa i montaż karuzeli 4 osobowej o śr.1,6m wraz z fundamentem | kpl. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | Ogrodzenie | | | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-----------------------|---|-------------|--------------------|---------|--------------------|
| 10 d.2 | KNR-W 2-02 1804-11 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | m | 250-4 = 246.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 1808-02 | Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy | kpl. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 12 d.2 | KNR 2-11 1401-01 | Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - długość rurociągu 7 m - remont - analogia | przep. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł