

UWAGA

Przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej należywykonać pomiar z natury.

Sz1

tynk mineralny cienkowarstwowy
styropian EPS 70 gr.10cm
sciana z bloczków bet.kom. M500 gr.24cm
tynk cem.–wapienny gr.1.5cm
płytki ceramiczne szkliwione

Sz2

tynk mineralny cienkowarstwowy
styropian EPS–70 gr.10cm
sciana istniejąca z cegły pełnej
tynk cem.–wapienny gr.1.5cm
gładź szpachlowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Pp m2	Pd m2	Podłoga/posadzka
1	Świetlica	32,68		panele podłogowe
2	Zaplecze świetlicy		17,00	płytki podłogowe gresowe
3	Hall		7,75	płytki podłogowe gresowe
4	Przedsionek		4,85	płytki podłogowe gresowe
5	WC		2,04	płytki podłogowe gresowe
6	WC		1,69	płytki podłogowe gresowe
7	Pomieszczenie gospodarcze		11,71	płytki podłogowe gresowe
Razem:		32.68	45.04	

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, BUDOWA ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

RZUT PARTERU

Nr rys.: 8 architektura

Lokalizacja: Mieszkowo dz. nr 16

Inwestor: **Gmina Trzebiechów**, 66-132 Trzebiechów ul. Sulechowska 2

Skala: 1:50

Autor projektu: **mgr inż. Ryszard Teterycz** **upr bud. 98/79/ZG**

Data: 08.2009