

KOSZTORYS POPRAWIONY 27.01.2012

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dach z pokryciem z dachówki				
1 d.1	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę dachówki ceramicznej karpiówki - nowa dachówka	m ² przel.pokr.	27.24*7*2+ 6*0.5*7*2+ 12*7*0.5+ 12.12* 2.34+ 11.12*1.3+ 23.12*1.3 = 538.233	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - nowe gąsior	m przel.gąsior.	12*2+17+ 10+9 = 60.000	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łąt do 16 cm	m ²	poz.1 = 538.233	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych	m	4*23.24+12 = 104.960	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m	100	0.00	0.00
6 d.1	KNR-W 4-01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m	23.24+ 12.12 = 35.360	0.00	0.00
7 d.1	KNR-W 4-01 0534-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy do 12 cm	m	4*5 = 20.000	0.00	0.00
8 d.1	KNR-W 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ²	m ²	2	0.00	0.00
9 d.1	KNR-W 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	1	0.00	0.00
10 d.1	KNR-W 4-03 0702-01 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z wymianą ok 15% wporników na nowe - analogia	szt.	40	0.00	0.00
11 d.1	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km	m ³	18	0.00	0.00
2		Uzupełnienie				
12 d.2	KNR 4-01 0533-01	Wymiana opierzeń blacharskich - blacha tytan-cynk. - analogia	m ²	2.5*0.5+4* 0.5*2+2* 0.5*2+4*1* 0.3 = 8.450	0.00	0.00
13 d.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	538.233	0.00	0.00
14 d.2	KNR-W 4-01 1101-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²	4*0.8 = 3.200	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

URZĄD GMINY
66-132 TRZEBIECHÓW
ul. Sulechowska 2
tel/fax (0 83) 331 41 22, 351 41 31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dach z pokryciem z dachówki			
1	KNR 4-01 d.1 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę dachówki ceramicznej karpówki - nowa dachówka 27.24*7*2+6*0.5*7*2+12*7*0.5+12.12*2.34+11.12*1.3+23.12*1.3	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	538.233	
				RAZEM	538.233
2	KNR 4-01 d.1 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - nowe gąsioro 12*2+17+10+9	m przel.g ąsior. m przel.g ąsior.	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01 d.1 0414-09	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm poz.1	m ² m ²	538.233	
				RAZEM	538.233
4	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych 4*23.24+12	m m	104.960	
				RAZEM	104.960
5	KNR 4-01 d.1 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR-W 4- d.1 01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm 23.24+12.12	m m	35.360	
				RAZEM	35.360
7	KNR-W 4- d.1 01 0534-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy do 12 cm 4*5	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR-W 4- d.1 01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4- d.1 01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4- d.1 03 0702-01 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z wymianą ok 15% wporników na nowe - analogia 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR-W 4- d.1 01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 1 km 18	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
2		Uzupełnienie			
12	KNR 4-01 d.2 0533-01	Wymiana opierzeń blacharskich - blacha tytan-cynk. - analogia 2.5*0.5+4*0.5*2+2*0.5*2+4*1*0.3	m ² m ²	8.450	
				RAZEM	8.450
13	KNR AT-09 d.2 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 538.233	m ² m ²	538.233	
				RAZEM	538.233
14	KNR-W 4- d.2 01 1101-03	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 2-3 mm i powierzchni ponad 0.5 m ² 4*0.8	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200