

Trzebiechów, 18.04.2012r.

**„Remont drogi ul. Ogrodowa - ul. Słoneczna w Trzebiechowie”.**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 18.04.2012r wyjaśniamy:

**Pytanie 1** Czy Zamawiający przewiduje wyrównanie nawierzchni po sfrezowaniu, warstwą podbudowy z tłucznia i na jaka grubość?

W wycenie należy przewidzieć wyrównanie podbudowy po wyfrezowaniu nawierzchni asfaltowej warstwą tłucznia o uziarnieniu 0-25mm o grubości 3cm z jednoczesnym zagęszczeniem warstwy.

**Pytanie 2** Co Zamawiający przewiduje w miejscach rozebrania krawężnika przy których są nawierzchnie z płytek (starych chodnikowych)? Czy Wykonawca ma przełożyć płytki czy pozostawić bez naruszania?

W wycenie należy przewidzieć koszt demontażu oraz ponownego montażu jednego rzędu płytek chodnikowych 30x30cm przylegających do demontowanych krawężników drogowych. Należy przewidzieć wymianę uszkodzonych płytek.

Z up. WÓJTA  
*Zenon Pychty*  
Sekretarz Gminy