

BUDOWA GMINNEJ DROGI ROWEROWEJ TRZEBIECHÓW-SWARZYNICE - odcinek 1						
Waluta: złoty						
Identyfikator kosztorysu:		DROGA ROWEROWA				
<u>KOSZTORYS OFERTOWY</u>						
Nr	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D-01.01.00 1.1. ROBOTY POMIAROWE						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	1,000		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta)	ha	0,490		
D-01.02.00 1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY						
3	D-01.02.02	Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 30 cm do późniejszego wykorzystania	m ³	440,02		
4	D-01.02.02	Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 30 cm wraz z wywiezieniem humusu na odkład	m ³	1048,36		
D-01.03.00 1.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW						
5	D-01.03.25	Ścinanie drzew bez utrudnień (średnica do 46 cm) wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpin na odl. do 2km	szt.	4,00		
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE						
D-02.01.00 2.1. WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH						
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. II-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	297,68		
D-02.03.00 2.2. NASYPY						
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zag. wodą	m ³	616,03		
D-04.00.00 3. PODBUDOWY						
D-04.01.00 3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA						
8	D-04.01.01	Koryto wykonywane na całej szer. drogi rowerowej mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 29 cm	m ²	0,00		

Nr	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9	D-04.01.01	Koryto wykonywane na całej szer. przejazdów przez drogę rowerową mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 36 cm	m ²	1995,80		
10	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-twy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	1995,80		
D-04.04.00 3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE						
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1995,80		
D-04.05.00 3.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH						
12	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, przygotowywany w betoniarnie w miejscu wbudowania Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	1995,80		
D-04.07.00 3.4. PODBUDOWA Z BETONU						
13	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	0,00		
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE						
D-05.03.00 4.1. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
15	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem (kostka bezfazowa - ścieżka rowerowa)	m ²	1995,80		
D06.00.00 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D06.02.00 5.1. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW						
16	D06.02.01.03	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdem z rur stalowych średnicy do 50cm	m	6,00		
D-07.00.00 6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D07.06.00 6.1. OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA RUCHU						
17	D07.06.06.11	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwyty i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków co 1,0m	szt.	2,00		
D-07.01.00 6.2. OZNAKOWANIE POZIOME						
18	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową - strzałki i inne symbole - znak P-23 i P-11	m ²	333,34		
D07.02.00 6.3. OZNAKOWANIE PIONOWE						

Nr	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	D07.02.01.01	Ustawienie słupów z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	7,00		
20	D07.02.11.09	Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu A, folia odblaskowa II generacji	szt.	3,00		
21	D07.02.11.09	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu C, folia odblaskowa II generacji	szt.	4,00		
22	D07.02.11.09	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu D, folia odblaskowa II generacji	szt.	2,00		
D-08.00.00 7. ELEMENTY DRÓG I ULIC						
D-08.01.00 7.1. KRAWĘŻNIKI						
23	D-08.01.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	16,00		
D-08.03.00 7.2. OBRZEŻA BETONOWE						
24	D-08.01.10	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15)	m ³	149,69		
25	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1995,80		
D-09.00.00 8. ZIELEŃ DROGOWA						
D-09.01.00 8.1. TRAWNIKI						
26	D-09.01.01	Wykonanie trawników siewem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm z wykorzystaniem ziemi z odkładu (pobocze drogi rowerowej)	m ²	149,68		
27	D-09.01.01	Wykonanie trawników siewem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm z wykorzystaniem ziemi z odkładu (tereny zielonej)	m ²	1935,58		
9. POMIARY POWYKONAWCZE						
28	D-01.01.01	Geodezyjny pomiar powykonawczy	ha	0,49		
10. Karczowanie pni						
29		Mechaniczne karczowanie pni –śr. 16-25 cm	szt.	30		
30		Wywóz pni do 3 km	mp	8		